

ENTERO DEL BANCO
DE COSTA RICA
N° 29184156-2

NOTAS:


- MEDIDAS DADAS EN METROS
- FRETE DE SERVIDUMBRE DE PASO A CALLE PUBLICA DE 1 A 2 ES DE 8,08m
- MODIFICA AL PLANO P-2073470-2018
- PI=ESQUINA O INTERSECCION DE LINEAS DE PROPIEDAD
- ESTE PLANO SERVIRA UNICAMENTE PARA INSCRIBIR EL INMUEBLE.
UNA VEZ INSCRITO EL FRACCIONAMIENTO RESPECTIVO,
EL PLANO SURTIRA LOS EFECTOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES
DESDE LA FECHA DE SU INSCRIPCION EN EL CATASTRO
- LEVANTAMIENTO POLAR, POLIGONAL ABIERTA.
- ERRORES ESTIMADOS: ANGULAR: 00°02' LINEAL 0.02m
- DOY FE DE QUE NO HUBO CAMBIO DE
LINDEROS. NI AMOJONAMIENTOS
- DERECHOS 001 Y 002 SON DUEÑOS DE UN
MEDIO EN LA FINCA CADA UNO

REFERENCIA A PUNTO FIJO:

Del vértice 2 al PI hay una distancia
de 591,29m y un acimut de 227°11'

DERROTERO

LINEA	AZIMUT	DIST.(m)
1-2	220° 59' 09"	8.08
2-3	312° 41' 29"	71.97
3-4	038° 22' 03"	6.12
4-1	131° 07' 34"	72.22



UBICACION
HOJA: DOTA
ESCALA: 1:50.000

LOTE 2

PROFESIONAL:

JULIO FRANCISCO VALLECILLO ARAYA (FIRMA)
Digitally signed by JULIO FRANCISCO VALLECILLO ARAYA (FIRMA)

JULIO FRANCISCO VALLECILLO ARAYA
TOPOGRAFO ASOCIADO T.A. 9649

PARTE DE FINCA FOLIO REAL

6 020998-B-001 Y 002

AREA DE REGISTRO 27855m²

AREA:

511 m²

ESCALA:

1:1000

FECHA:

18/12/2018

SITUADO EN: SAN RAFAEL

DISTRITO: 01° QUEPOS

CANTON: 06° QUEPOS

PROVINCIA: 06° PUNTARENAS

PROTOCOLO

TOMO: 21063

FOLIO: 022